



说明:1、总计4.8套2、所有材料均为人工二次搬运至楼层内3、脚手架钢管规格为:外径48mm,壁厚3.5mm

- 统计:1.2m钢管:51根\*4.8套=2937.6m
- 2.0m钢管:29根\*4.8套=2784.0m
- 3.0m钢管:16根\*4.8套=2304.0m
- 6.0m钢管:9根\*4.8套=2592.0m
- 十字扣:190个\*4.8套=9120个
- 一字扣:9个\*4.8套=432个
- 转角扣:8个\*4.8套=384个
- 18层1m\*2m平台木板:1m\*2m\*2\*4.8套=192平方米(需开孔,采用铁丝网扎牢固)

注:以上数据仅供参考。

云海湾别墅群入户临时钢管楼梯示意图